

## Richtpreise für übliche Lehm-Trockenbau und Putzarbeiten

Basis ist ein Gips-/Maler-Stundensatz von CHF 100.-. Die Bandbreite 1 / 2 bildet die Ausführung mit Putzmaschine / von Hand bzw. Gross- / Kleinprojekt ab. Kosten für Baustelleneinrichtung sind nicht enthalten. Für die Arbeitskosten - Montage von Lehmplatten, Holzweichfaserplatten, Strohbauplatten wurde ein Preis von 20.-/m<sup>2</sup> -23.50 angenommen und eingerechnet. Bei den Gipsfaserplatten wurden die Material- und Arbeitskosten als bauseitig angenommen.

### Ausführungsvarianten:

- Putzoberfläche zugerieben (gefilzt)
- Putzoberfläche geglättet
- Putzoberfläche gestrichen (glatt / Feinkorn / Grobkorn)

Es ist auch möglich, bei den Putzvarianten zugerieben oder geglättet Zuschlagstoffe wie Strohhäcksel oder Glimmer hinzuzufügen. Je nach Farb- und Zuschlagsvariante ergeben sich noch geringfügig höhere Materialpreise. Die Arbeitskosten bleiben dadurch naturgemäss unberührt. (Preisgruppen, siehe zoë Webshop)

### Lehmplatte - Lehm-Design-Putz (Var. 1a)

Lehmplatte schwer 22 mm auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Lehm-Oberputz fein o6 3 mm auftragen; Glas-Gewebe 112 einbetten; Lehm Design Putz 2 mm auftragen und zureiben, Oberfläche wischen.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 83.-/m<sup>2</sup> - 112.-/m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1:** 26.75 + 1.75 + 2.05 + 1.95 + 8.30 = 40.80 / m<sup>2</sup>

**Materialkosten 2:** 26.75 + 1.75 + 3.20 + 1.95 + 11.05 = 44.70 / m<sup>2</sup>

### Lehmplatte - Lehm-Feinputz - Lehmfarbe (Var. 1b)

Lehmplatte schwer 22 mm auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Lehm-Oberputz fein o6 3 mm auftragen, Glas-Gewebe 112 einbetten; Lehm Feinputz 2 mm auftragen und zureiben, Grundierung DIE WEISSE auftragen, Clayfix Anstrich mit Bürste.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 79.-/m<sup>2</sup> - 101.-/m<sup>2</sup>

**Materialkosten 1:** 26.75 + 1.75 + 2.05 + 1.95 + 1.35 + 0.85 + 1.95 = 36.65 / m<sup>2</sup>

**Materialkosten 2:** 26.75 + 1.75 + 3.20 + 1.95 + 2.15 + 0.85 + 1.95 = 38.60 / m<sup>2</sup>

### Flächenheizung - Lehm-Grundputz - Lehm-Design-Putz (Var. 2a)

Flächenheizungselemente WAKA auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Lehmgrund- und Deckputz SanReMo 10 mm auftragen; Glas-Gewebe einbetten; Lehm Design Putz 2 mm auftragen und zureiben, Oberfläche wischen.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 101.-/m<sup>2</sup> - 122.-/m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1:** 80.85 + 1.75 + 8.05 + 1.60 + 8.30 = 100.55 / m<sup>2</sup>

**Materialkosten 2:** 80.85 + 1.75 + 11.75 + 1.60 + 11.05 = 107.- / m<sup>2</sup>

### Flächenheizung - Lehm-Grundputz - Lehm-Feinputz - Lehmfarbe (Var. 2b)

Flächenheizungselemente WAKA auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Lehmgrund- und Deckputz SanReMo 10 mm auftragen; Glas-Gewebe einbetten; Lehm-Feinputz 2 mm auftragen und zureiben, Grundierung DIE WEISSE auftragen, Clayfix Anstrich mit Bürste.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 97.-/m<sup>2</sup> - 111.-/m<sup>2</sup>

**Materialkosten 1:**  $80.85 + 1.75 + 8.05 + 1.60 + 1.35 + 0.85 + 1.95 = 98.40 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2:**  $80.85 + 1.75 + 11.75 + 1.60 + 2.15 + 0.85 + 1.95 = 100.90 / \text{m}^2$

### Holzweichfaser-Platten (HFA) - Lehm-Design-Putz (Var. 3a)

CLAYTEC Holzfaserplatte-HFA N+F 25 mm mit Lehmplattenschrauben auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Lehm-Klebe- und Armiermörtel 3 mm auftragen, Glas-Gewebe einbetten; Lehm Design Putz 2 mm auftragen und zureiben, Oberfläche wischen.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 78.-/m<sup>2</sup> - 104.-/m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1:**  $10.95 + 2.40 + 5.95 + 1.60 + 8.30 = 29.20 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2:**  $10.95 + 2.40 + 5.95 + 1.60 + 11.05 = 31.95 / \text{m}^2$

### Holzweichfaser-Platten (HFA) - Lehm-Feinputz - Lehmfarbe (Var. 3b)

CLAYTEC Holzfaserplatte-HFA N+F 25 mm mit Lehmplattenschrauben auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Lehm-Klebe- und Armiermörtel 3 mm auftragen, Glas-Gewebe einbetten; Lehm Feinputz 06 2 mm auftragen und zureiben, Grundierung DIE WEISSE auftragen, Clayfix Anstrich mit Bürste.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 74.-/m<sup>2</sup> - 93.-/m<sup>2</sup>

**Materialkosten 1:**  $10.95 + 2.40 + 5.95 + 1.60 + 1.35 + 0.85 + 1.95 = 25.05 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2:**  $10.95 + 2.40 + 5.95 + 1.60 + 2.15 + 0.85 + 1.95 = 25.85 / \text{m}^2$

### Holzweichfaser-Platten (HFA) – Lehmunterputz - Lehm-Design-Putz (Var. 3c)

CLAYTEC Holzfaserplatte-HFA N+F 25 mm mit Lehmplattenschrauben auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren; Grundierung DIE ROTE auftragen; Lehmgrund- und Deckputz SanReMo 8 mm auftragen; Glas-Gewebe einbetten; Lehm Design Putz 2 mm auftragen und zureiben, Oberfläche wischen.

**Arbeitskosten:** 103.50 /m<sup>2</sup> – 133.50 /m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1:**  $10.95 + 2.40 + 2.50 + 6.45 + 1.60 + 8.30 = 32.20 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2:**  $10.95 + 2.40 + 2.50 + 9.50 + 1.60 + 11.05 = 38.- / \text{m}^2$

#### **Gipsfaserplatten - Lehm-Design-Putz (Var. 4a)**

Gipsfaserplatten auf Unterkonstruktion montieren: bauseitig

Gipsfaserplatten spachteln: bauseitig

Tiefengrund nach Herstellervorschrift auftragen: bauseitig

Grundierung DIE GELBE auftragen; Lehm-Klebe- und Armiermörtel auftragen, Glas-Gewebe einbetten; Lehm Design Putz auftragen und zureiben, Oberfläche wischen.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 63.-/m<sup>2</sup> - 92.-/m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1** (ohne Gipsfaserplatten + Tiefengrund):  $1.60 + 5.95 + 1.60 + 8.30 = 17.45 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2** (ohne Gipsfaserplatten + Tiefengrund):  $1.60 + 5.95 + 1.60 + 11.05 = 20.20 / \text{m}^2$

#### **Gipsfaserplatten - Lehm-Feinputz - Lehmfarbe (Var. 4b)**

Gipsfaserplatten auf Unterkonstruktion montieren: bauseitig

Gipsfaserplatten spachteln: bauseitig

Tiefengrund nach Herstellervorschrift auftragen: bauseitig

Grundierung DIE GELBE auftragen; Lehm-Klebe- und Armiermörtel auftragen, Glas-Gewebe einbetten; Lehm Feinputz

auftragen und zureiben, Grundierung DIE WEISSE auftragen, Clayfix Anstrich mit Bürste.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 59.-/m<sup>2</sup> - 81.-/m<sup>2</sup>

**Materialkosten 1** (ohne Gipsfaserplatten + Tiefengrund):  $1.60 + 5.95 + 1.60 + 1.35 + 0.85 + 1.95 = 13.30 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2** (ohne Gipsfaserplatten + Tiefengrund):  $1.60 + 5.95 + 1.60 + 2.15 + 0.85 + 1.95 = 14.10 / \text{m}^2$

#### **Strohbauplatten - Lehm-Design-Putz (Var. 5a)**

HP Strohbauplatte 22 mm mit Lehmplattenschrauben auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren;

Grundierung DIE ROTE auftragen; Lehm-Oberputz fein 06 3 mm auftragen; Glas-Gewebe einbetten; Lehm Design

Putz 2 mm auftragen und zureiben, Oberfläche wischen.

**Arbeitskosten 1 - 2:** 95.-/m<sup>2</sup> – 128.50/m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1:**  $20.15 + 2.50 + 2.05 + 1.60 + 8.30 = 34.60 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2:**  $20.15 + 2.50 + 3.20 + 1.60 + 11.05 = 38.50 / \text{m}^2$

#### **Strohbauplatten – Lehmunterputz - Lehm-Design-Putz (Var. 5b)**

HP Strohbauplatte 22 mm mit Lehmplattenschrauben auf bauseitiger Unterkonstruktion montieren;

Grundierung DIE ROTE auftragen; Lehmgrund- und Deckputz SanReMo 8 mm auftragen; Glas-Gewebe einbetten; Lehm Design Putz 2 mm auftragen und zureiben, Oberfläche

wischen.

**Arbeitskosten:** 98.50 /m<sup>2</sup> – 131.50 /m<sup>2</sup>

(Mehrpreis für Glätten der Oberfläche: 15.-/m<sup>2</sup>)

**Materialkosten 1:**  $20.15 + 2.40 + 2.50 + 6.45 + 1.60 + 8.30 = 41.40 / \text{m}^2$

**Materialkosten 2:**  $20.15 + 2.40 + 2.50 + 9.50 + 1.60 + 11.05 = 47.20 / \text{m}^2$